

ИП «Зайцев М.А.»
гос. Лицензия № 16013378 от 24 августа 2016г.

Стадия: Текущий ремонт

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД
находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-
Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а**

Руководитель ИП «Зайцев М.А.»



[Handwritten signature]

М.А. Зайцев

ГИП

[Handwritten signature]

Л.С. Зайцева

Усть-Каменогорск
2023 г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а" находится в регионе - Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск

Сметная стоимость строительства объекта определена ресурсным методом на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства МИР РК:

- Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (Приложение 2 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению дополнительных затрат, связанных с решениями проекта организации строительства (Приложение 3 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК);
- Нормативный документ по определению затрат на инжиниринговые услуги (Приложение 4 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК), утвержденный приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 11.05.2018 г. №102-НК;
- Изменения и дополнения в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.11.2017 г. №249-НК (приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 14.12.2018 г. №257-НК. Ввод в действие с 01.01.2019 г.; приказ и.о. председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 30.07.2020 г. №110-НК. Ввод в действие с 10.08.2020 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 27.07.2021 г. №110-НК. Ввод в действие с 17.08.2021 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 25.01.2022 г. №8-НК. Ввод в действие с 11.02.2022 г.; приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК от 22.08.2022 г. №167-НК. Ввод в действие с 16.09.2022 г.);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015) с учетом изменений и дополнений;
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022), ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-2022), монтажные работы (ЭСН РК 8.04-02-2022) с учетом изменений и дополнений;
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2022);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2 Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2022);

- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ (УСН РК 8.02-03-2022);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2022).

Приняты затраты:

- на временные здания и сооружения в соответствии со Сборником сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015), в размере - %.
- при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях IV температурной зоны по отраслям ,в размере - %

Прочие затраты по главе 9 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".

Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-9 в размере 2 %

Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Стоимость экспертизы включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).

Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;

всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;

всего - тыс. тенге

- по авторскому надзору;

всего - тыс. тенге

Месячный расчетный показатель на 0 год составляет 3450 тенге, коэффициент для перехода от цен 2022 г. - 1.

Налог на добавленную стоимость на 0 год - 12 %.

Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения "SANA-2015". SANA-2015 23.1 от 05.01.2023 г., в текущих ценах, введенных с 01.01.2023 г.

Заказчик:

не задано

Утвержден:

Сводный сметный расчет в сумме

25 489,885 тыс тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

2 731,059 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2023 г.

Сводный сметный расчет

Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	22 758,825			22 758,825
2		Итого по разделу II	22 758,825			22 758,825
		Итого				
		Итого по сводному сметному расчету	22 758,825			22 758,825
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			2 731,059	2 731,059
		Всего по сводному сметному расчету	22 758,825		2 731,059	25 489,885

Руководитель ИП "Зайцев М.А."

ГИП



 М.А. Зайцев

 Л.С. Зайцева

Заказчик:

не задано

Утвержден:

Сметный расчет в сумме

25 489,885 тыс тенге

В том числе:
налог на добавленную стоимость

2 731,059 тыс тенге

не задано
(ссылка на документ об утверждении)

" ____ " _____ 2023 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а	22 312,574			22 312,574
		Итого по главе 2	22 312,574			22 312,574
		Итого по главам 1-7	22 312,574			22 312,574
		сметная з/плата				7 435,692
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				3,312
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.	Временные здания и сооружения (%)				
		сметная з/плата (К =0,141)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				
		Итого по главе 8				
		Итого по главам 1-8	22 312,574			22 312,574
		сметная з/плата				7 435,692
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				3,312
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ОП ЭСН РК 8.04-01-2015, табл.Д.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0 %)				
		сметная з/плата (0,9%)				200,813
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
	УПСС	Затраты на временные здания и сооружения и зимнее удорожание для норм УПСС				
		Итого по главе 9				
		Итого по главам 1-9	22 312,574			22 312,574
		сметная з/плата				7 636,505
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч.				3,312
4		Непредвиденные работы и затраты (2)%	446,251			446,251
		Итоги по сметному расчету				
5		- в текущих ценах	22 758,825			22 758,825
	НДОССС п.14	в т.ч. с разбивкой по годам				
6		- в текущих и прогнозных ценах	22 758,825			22 758,825
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость			2 731,059	2 731,059
8		Всего по сметному расчету	22 758,825		2 731,059	25 489,885


		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



Руководитель ИП "Зайцев М.А."

ГИП

 М.А. Зайцев

 Л.С. Зайцева

Наименование стройки: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Заказ 2021

Форма 3

Объектная смета 02-01

на строительство

Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а
(наименование объекта)

Сметная стоимость	22312,574 тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,312 тыс. чел.-ч
Сметная заработная плата	7435,692 тыс. тенге

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ Наимено вание работ и затрат п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата,тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	02-01-01	Общестроительные работы	14 777,232			14 777,232	2,722	6 098,674	
2	02-01-02	Водопровод и канализация	7 535,342			7 535,342	0,589	1 337,018	
		Итого:	22 312,574	0,000	0,000	22 312,574	3,312	7 435,692	0,000

Наименование стройки: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Наименование объекта: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Заказ 2021

Форма 4

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге

14777,232

Сметная заработная плата, тыс. тенге

6098,674

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

2,722

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Административное здание											
1	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84%	м2	1211,6	383,38	-	464 503	-	-	390 183,00	923 061,00
					383,38	-	464 503,00	-	-	68 375,00	
2	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1211,6	2 688,34	165,02	3 257 193	199 938	663 109	2 050 027,00	5 731 798,00
					1 976,02	138,98	2 394 146,00	168 388	-	424 578,00	
3	1115-0212-0301	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	1211,6	1 539,37	9,76	1 865 101	11 825	101 205	1 406 465,00	3 533 291,00
					1 446,08	4,96	1 752 071,00	6 010	-	261 725,00	

Раздел 3 Столовая											
8	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	32,2	1 364,68	92,66	43 943	2 984	-	30 565,00	80 469,00
					1 272,02	46,35	40 959,00	1 492	-	5 961,00	
9	1212-0104-0601	Стены. Протравка нейтрализующим раствором НР=72%	м2	44,7	10,83	-	484	-	484	-	523,00
					-	-	-	-	-	39,00	
10	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,7	2 688,34	165,02	120 169	7 376	24 464	75 632,00	211 465,00
					1 976,02	138,98	88 328,00	6 212	-	15 664,00	
11	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	44,7	238,88	1,59	10 678	71	1 896	6 999,00	19 091,00
					194,88	0,85	8 711,00	38	-	1 414,00	
12	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	32,2	8 645,95	31,15	278 400	1 003	155 608	97 830,00	406 328,00
					3 782,26	15,47	121 789,00	498	-	30 098,00	
13	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	95,2	1 227,83	120,83	116 889	11 503	-	104 815,00	239 440,00
					1 107,00	64,28	105 386,00	6 119	-	17 736,00	
14	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (лестница) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	6,5	1 227,83	120,83	7 981	785	-	7 157,00	16 349,00

					1 107,00	64,28	7 196,00	418	-	1 211,00	
15	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (дорожка) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	95,2	4 513,05	188,80	429 642	17 974	260 175	151 393,00	627 518,00
					1 591,32	100,44	151 494,00	9 562	-	46 483,00	
16	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (лестница) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	6,5	4 513,05	188,80	29 335	1 227	17 764	10 337,00	42 846,00
					1 591,32	100,44	10 344,00	653	-	3 174,00	

Итого по разделу 3

1 644 029

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	534 207
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 992
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 391
- накладные расходы, тенге	484 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	121 780

Раздел 4 Крыльцо №1

17	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	4,35	1 227,83	120,83	5 341	526	-	4 789,00	10 940,00
					1 107,00	64,28	4 815,00	280	-	810,00	
18	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 поверхности облицовки	4,5	4 986,61	38,86	22 440	175	-	17 865,00	43 529,00
					4 947,75	14,77	22 265,00	66	-	3 224,00	

19	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (дорожка) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	4,35	4 513,05	188,80	19 632	821	11 888	6 917,00	28 673,00
					1 591,32	100,44	6 922,00	437	-	2 124,00	
20	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	4,5	13 909,34	60,72	62 592	273	30 313	25 688,00	95 342,00
					7 112,40	23,06	32 006,00	104	-	7 062,00	

Итого по разделу 4

178 484

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	42 201
- накладные расходы, тенге	55 259
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 220

Раздел 5 Крыльцо №2

21	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	м2 покрытия	6,3	1 227,83	120,83	7 735	761	-	6 936,00	15 845,00
					1 107,00	64,28	6 974,00	405	-	1 174,00	
22	1207-0101-0209	Покрытия асфальтобетонные. Разборка покрытия НР=72%	м2	9,3	1 009,52	242,04	9 389	2 251	-	5 912,00	16 525,00
					767,48	115,38	7 138,00	1 073	-	1 224,00	
23	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	10	4 513,05	188,80	45 131	1 888	27 329	15 902,00	65 916,00

					1 591,32	100,44	15 913,00	1 004	-	4 883,00	
24	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м3 грунта	0,2	4 214,42	-	843	-	-	607,00	1 566,00
					4 214,42	-	843,00	-	-	116,00	
25	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м3	0,2	31 336,06	2 392,66	6 267	479	5 341	519,00	7 329,00
					2 238,81	610,28	448,00	122	-	543,00	
26	1109-0305-0305	Каркас металлический из профильной трубы. Монтаж НР=69%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	т конструкций	0,75676	80 334,57	15 718,75	60 794	11 895	13 939	26 614,00	94 401,00
					46 196,19	4 773,41	34 959,00	3 612	-	6 993,00	
27	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм	1 т	0,23056	442 193,00	-	101 952	-	101 952	-	110 108,00
					-	-	-	-	-	8 156,00	
28	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	1 т	0,2556	550 374,00	-	140 676	-	140 676	-	151 930,00
					-	-	-	-	-	11 254,00	
29	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	1 т	0,2706	506 890,00	-	137 164	-	137 164	-	148 137,00
					-	-	-	-	-	10 973,00	
30	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м2 кровли	20,25	1 552,78	41,79	31 444	846	2 046	26 601,00	62 689,00
					1 409,96	17,86	28 552,00	362	-	4 644,00	

31	224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм Коб =1,15	1 м2	23,2875	5 242,00	-	122 073	-	122 073	-	131 839,00
					-	-	-	-	-	9 766,00	
32	1111-0101-2701	Покрывтия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	15,6	4 513,05	188,80	70 404	2 945	42 634	24 808,00	102 829,00
					1 591,32	100,44	24 825,00	1 567	-	7 617,00	
33	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя НР=80%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	10	13 909,34	60,72	139 093	607	67 362	57 084,00	211 871,00
					7 112,40	23,06	71 124,00	231	-	15 694,00	

Итого по разделу 5

1 120 985

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 672
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	660 516
- накладные расходы, тенге	164 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 037

Раздел 6 Лестница

34	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Демонтаж НР=69%ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;	т конструкций	0,5	194 600,44	21 944,44	97 300	10 972	-	62 413,00	172 490,00
					172 656,00	8 249,36	86 328,00	4 125	-	12 777,00	

35	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м3 основания	4	10 109,59	3 571,83	40 438	14 287	18 949	12 894,00	57 599,00
					1 800,56	1 665,45	7 202,00	6 662	-	4 267,00	
36	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м3	1,2	68 596,13	3 398,48	82 315	4 078	73 279	5 467,00	94 805,00
					4 131,41	875,27	4 958,00	1 050	-	7 023,00	
37	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,037	341 421,00	-	12 633	-	12 633	-	13 644,00
					-	-	-	-	-	1 011,00	
38	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР=94%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс =1,25;	м2 покрытия	8	4 513,05	188,80	36 104	1 510	21 863	12 723,00	52 733,00
					1 591,32	100,44	12 731,00	804	-	3 906,00	

Итого по разделу 6

391 271

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 847
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 724
- накладные расходы, тенге	93 497
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 984

Итого по смете

14 777 232


в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 874 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	223 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 554 876
- накладные расходы, тенге	4 938 515

- сметная прибыль (8 %), тенге

1 094 611

Составил
Проверил

Емельянова Д.А. 

Наименование стройки: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-01

Общестроительные работы

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих-строителей		2614		
2		Средневзешенный разряд работы		3,6		

Итого ФОТ

5 874 831

Машины и механизмы

1	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	73,807625	2234	164 889
					2007	148 131
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,175225	46	8
3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,495	24	12
4	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,937825	27	25

5	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,4376	9734	4 260
					2398	1 049
6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,317474	7760	2 464
					3426	1 087
7	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,42	8254	3 467
					3426	1 439
8	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,8986525	8522	7 658
					2866	2 576
9	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,075676	8367	633
					2866	217
10	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,813517	110	89
11	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,08184	6299	516
					2866	235
12	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,4	7917	3 167
					2866	1 146
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,106718	7883	8 723
					2398	2 655
14	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	20,96306225	3216	67 422
					2007	42 063
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	3,27901	4801	15 743
					2398	7 862

16	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	4,2094775	367	1 545
17	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	16,6195	228	3 789
18	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,2364875	194	46
19	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,468928	88	217
20	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,29247875	4764	25 214
					2398	12 697
21	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,21	5689	1 195
					2398	504
22	341-106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	0,455	274	125
23	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,91	2608	2 373
					2398	2 182
24	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,5235725	67	35
25	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,7441875	15	11
26	343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,821205	82	67
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,175	38	7
28	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,1405625	19	22
29	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	28,85751	13	379
30	343-302-0301	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	3,72005	21	78

31	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,75552	81	142
32	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,6	17	78

Итого по машинам и механизмам

176,948704

314 399

223 843

Материалы

1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,306	4914	1 504
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4,6	4115	18 929
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,728	25689	44 391
4	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,81545	23824	43 251
5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	23,49281	25938	609 356
6	213-306-0102	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая	м2	142,443	2228	317 363
7	214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,2706	506890	137 164
8	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,2556	550374	140 676
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001468114	678203	996
10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 x 100 мм до 160 x 160 мм	т	0,23056	442193	101 952
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,1451028	2172	315
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,157	341421	53 603

13	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,014151412	11164	158
14	214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	69,59902	1081	75 240
15	215-202-0501	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000779463	139715	109
16	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00056	165331	93
17	215-206-0401	Опилки древесные	м3	4,27329	4882	20 862
18	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,007739	44396	344
19	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,075378	22831	1 721
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00302704	1528659	4 627
21	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,86265	1415	1 221
22	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,5431276	836	1 286
23	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,06	2529	152
24	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,241923	33	238
25	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,475682	315	465
26	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4464884	130	58
27	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0504	5596	282
28	218-103-0201	Ветошь	кг	1,72603	1117	1 927
29	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	3,27744	4108	13 465
30	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,042	7094	298
31	224-103-1016	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23,2875	5242	122 073
32	231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект			
33	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	14,79	6268	92 704

34	232-201-0104	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная многоцветная	м2	32,844	4235	139 094
35	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	128,8	73	9 402
36	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	12,88	279	3 594
37	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000234596	628768	148
38	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	361,024	288	103 975
39	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000454056	738689	335
40	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,218988	325091	71 192
41	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,405	1282	519
42	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,87725	1983	1 740
43	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0001788	7512	1
44	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
45	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000075676	2453940	186
46	261-107-0470	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2			
47	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,02345956	289955	6 802
48	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,98732		
49	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000447	1081076	483
50	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,05075	63682	3 232
51	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,15339375	1995	306
52	261-201-0337	Краски сухие	кг	0,2235		
53	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	177,9912	116	20 647
54	290-000-0001	Декоративная шпатлевка Leonardi Premium (25кг)	шт	49	7885,71	386 400

Итого по материалам

2 554 877

Заказ 2021 Локальная смета № 02-01-01
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №2021 Наименование: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а	
	Регион: Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск
	Текущие цены с 01.01.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 3
	Временные 0%
	Козф. к временными 1
	Козф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.VIII.1г (%))
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия

№ п/п	Показатели
Объект: №2-1 Наименование: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а	
Локальная смета №2-1-1Общестроительные работы Дефектная ведомость	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	ОПр п.3.11, КЗТРп = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Административное здание	
1	1146-0201-0802 1211,6
2	1115-0203-0203 1211,6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
3	1115-0212-0301 1211,6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс удален 232-503-0500
4	290-000-0001 (кпл) Декоративная шпатлевка Leonardi Premium (25кг) 1 шт 49 8832

Заказ 2021 Локальная смета № 02-01-01

№ п/п	Показатели
5	1111-0101-1501 10 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
Раздел №2 Жилой корпус	
6	1115-0405-0103 347,6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
7	1146-0201-0802 44,7
Раздел №3 Столовая	
8	1213-0103-0105 32,2
9	1212-0104-0601 44,7
10	1115-0203-0203 44,7 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
11	1115-0401-0201 44,7 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
12	1115-0107-0105 32,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 232-201-0101->232-201-0104
13	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) 95,2 ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
14	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (лестница) 6,5 ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
15	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (дорожка) 95,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102
16	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (лестница) 6,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102
Раздел №4 Крыльцо №1	

№ п/п	Показатели
17	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) 4,35 ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
18	1115-0109-0202 Фасады вентилируемые. Демонтаж облицовки керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя 4,5 ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
19	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство (дорожка) 4,35 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102
20	1115-0109-0202 4,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
Раздел №5 Крыльцо №2	
21	1111-0101-2701 Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж (дорожка) 6,3 ОПр п.3.11:К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;
22	1207-0101-0209 Покрытия асфальтобетонные. Разборка покрытия 9,3
23	1111-0101-2701 10 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102
24	1101-0205-0102 0,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
25	1106-0101-0114 0,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 212-101-0301->212-101-0601
26	1109-0305-0305 Каркас металлический из профильной трубы. Монтаж 0,75676 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс удален 222-525-0102
	Ресурс удален 261-102-0322
27	214-205-0103 0,23056
28	214-203-0102 0,2556

Заказ 2021 Локальная смета № 02-01-01

№ п/п	Показатели
29	214-203-0101 0,2706
30	1112-0101-0716 20,25 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс удален 261-105-0107
31	224-103-1016 20,25 (Коб = 1,15)
32	1111-0101-2701 15,6 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102
33	1115-0109-0202 10 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
Раздел №6 Лестница	
34	1109-0701-0105 Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Демонтаж 0,5 ОПр п.3.11:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0;
35	1108-0101-0203 4 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 211-301-0404->211-601-0101
36	1106-0101-0115 1,2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-102-0122->214-210-0201 Об=0,1
37	214-210-0201 0,037
38	1111-0101-2701 8 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-107-0470->213-306-0102

Наименование стройки: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Наименование объекта: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Заказ 2021

Форма 4

Локальная смета № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость, тыс. тенге	7535,342
Сметная заработная плата, тыс. тенге	1337,018
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,589

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Административный корпус											
1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72%	м трубопроводов	241	699,87	6,12	168 669	1 475	7 984	114 979,00	306 340,00
					660,62	2,01	159 209,00	484	-	22 692,00	
2	1215-0101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка НР=72%	м трубопровода	3	1 170,47	0,48	3 511	1	1 731	1 282,00	5 176,00
					593,12	0,24	1 779,00	1	-	383,00	
3	1215-0101-0201	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	57,5	1 361,20	5,15	78 269	296	-	56 274,00	145 306,00
					1 356,05	3,21	77 973,00	185	-	10 763,00	
4	1215-0101-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	73	1 691,55	10,29	123 483	751	-	88 705,00	229 163,00

					1 681,26	6,42	122 732,00	469	-	16 975,00	
5	242-203-0203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	49	28 339,00	-	1 388 611	-	1 388 611	-	1 499 700,00
					-	-	-	-	-	111 089,00	
6	242-203-0209	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	21	106 646,00	-	2 239 566	-	2 239 566	-	2 418 731,00
					-	-	-	-	-	179 165,00	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	241	3 554,77	25,33	856 700	6 105	100 186	735 486,00	1 719 561,00
					3 113,73	0,36	750 409,00	87	-	127 375,00	
8	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	57,5	2 382,03	2,79	136 967	160	40 611	94 329,00	249 800,00
					1 672,96	1,03	96 195,00	59	-	18 504,00	
9	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	73	3 927,42	6,78	286 702	495	169 100	114 933,00	433 766,00
					1 604,20	2,36	117 107,00	172	-	32 131,00	
10	1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98%ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	8	59 843,68	4,00	478 749	32	468 571	9 954,00	527 799,00
					1 268,28	1,32	10 146,00	11	-	39 096,00	

Итого по разделу 1

7 535 342

В том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 335 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 416 360
- накладные расходы, тенге	1 215 942
- сметная прибыль (8 %), тенге	558 173

Итого по смете	7 535 342
-----------------------	------------------

В том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 335 550
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 416 360
- накладные расходы, тенге	1 215 942
- сметная прибыль (8 %), тенге	558 173

Составил

Емельянова Д.А.

Е Дар

Проверил

Наименование стройки: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 02-01-02

Водопровод и канализация

Основание: Дефектная ведомость

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7

Трудовые ресурсы

1		Затраты труда рабочих-строителей		589		
2		Средневзешенный разряд работы		3,7		

Итого ФОТ

1 335 550

Машины и механизмы

1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0345625	9734	337
					2398	83
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0405	7760	315
					3426	139
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,5666	3216	1 823
					2007	1 138
4	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	7,953	88	699

5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	75,7945	73	5 533
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0452	4764	216
					2398	109
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	20,673375	19	392

Итого по машинам и механизмам

105,1077375

9 316

1 469

Материалы

1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0041318	1099752	4 544
2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,99664	1150	1 146
3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,60435	195	313
4	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,6034	315	2 080
5	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,0363	5698	5 905
6	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	692	55
7	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,16	692	111
8	241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x4,2 мм	м	238,59	406	96 868
9	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	57,385	339	19 453
10	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	72,854	1934	140 899
11	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	184,124	12	2 210
12	242-203-0203	Кран шаровый из ковanej стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	49	28339	1 388 611

13	242-203-0209	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	21	106646	2 239 566
14	245-507-0103	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 1", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25	шт.	8	58478	467 824
15	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,08	423	34
16	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	589	35
17	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,84765		
18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,97	708	46 707

Итого по материалам

4 416 360

Заказ 2021 Локальная смета № 02-01-02
Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ: №2021	
Наименование: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а	
	Регион: Восточно-Казахстанская область г.Усть-Каменогорск
	Текущие цены с 01.01.2023 г.
	НДС 12,00 %
	Точность Кпер - 3
	Временные 0%
	Козф. к временными 1
	Козф. к на ветер не введен
	Температурная зона IV
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям табл.Д.3 п.VIII.1г (%))
	Козф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1,12 (стоимость не округлять)
	-оборудование:1,12 (стоимость не округлять)
	Непредвиденные работы и затраты: 2,00
	Не учитываются климатические условия

№ п/п	Показатели
Объект: №2-1	
Наименование: Текущий ремонт административного корпуса КГУ "ЦПД находящихся в ТЖС "Үміт" УО ВКО по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39а	
Локальная смета №2-1-2Водопровод и канализация Дефектная ведомость	
	Сметная прибыль 8,00 %
	Козф. на ЗП 1,00
	Козф. на материалы 1,00
	Козф. на оборудование 1,00
	Козф. к накладн. расходам 1,00
	Климатические условия не учитываются
	Козф. к объему в смете 1,00
	Козф. для учета в объектной смете 1,00
	ОПр п.3.11, КЗТРп = 1,15; КЗТРм = 1,25
Раздел №1 Административный корпус	
1	1215-0101-0101 241
2	1215-0101-1001 3
3	1215-0101-0201 57,5
4	1215-0101-0202 73
5	242-203-0203 49

Заказ 2021 Локальная смета № 02-01-02

№ п/п	Показатели
6	242-203-0209 21
7	1116-0501-0202 241 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-301-0191->241-201-0102
	Ресурс удален 261-301-0353
8	1116-0501-0101 57,5 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 261-301-0176->241-203-0101
	261-301-0219 Об=0,5
	Ресурс удален 261-701-0112
9	1116-0501-0102 73 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	261-301-0219 Об=0,5
	Ресурс заменен 261-301-0176->241-203-0107
	Ресурс удален 261-701-0112
10	1116-0602-0301 8 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;
	Ресурс заменен 245-507-0100->245-507-0103
	Ресурс удален 241-211-2000