

Утверждаю:
Директор КГУ Детский дом "Умит"

 Бейсеканова М.Б.

Дефектная ведомость

Текущий ремонт летнего оздоровительного лагеря в с. Таинты,
КГУ Детский дом "Умит". Общестроительные работы корпус А, корпус Б

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6
Корпус А					
Общестроительные работы					
1	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	1649,4		
2	Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	443,4		
3	Замена отделки фасада из керамических плиток на каркасе из металлических профилей	м ²	10		
Канализация					
1	Прочистка канализационных труб диаметром 50 мм	м ²	20		
2	Прочистка канализационных труб диаметром 100 мм	м ²	50		
Корпус Б					
Общестроительные работы					
1	Демонтаж внутренних дверей из ПВХ, размером 1010x2100 –3 шт	м ²	6,4		
2	Демонтаж плинтуса ПВХ	м	536		
3	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	328,4		
4	Демонтаж плинтуса керамического	м	17,0		
5	Демонтаж покрытия пола из керамических плиток	м ²	7,1		
6	Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола толщиной 30 мм	м ²	50,0		
7	Демонтаж отделки стен из	м ²	51,1		

	керамических плиток				
8	Очистка стен от старой краски и побелки	м ²	23,7		
9	Отбивка штукатурки стен	м ²	10		
10	Очистка потолка от старой побелки	м ²	18		
11	Демонтаж металлических конструкций козырька	кг	94,3		
12	Демонтаж обшивки из металлического сайдинга	м ²	5,0		
13	Демонтаж покрытия из профлиста	м ²	4,0		
14	Монтаж внутренних дверей из ПВХ остекленных, размером 1010х2100 – 3 шт	м ²	6,4		
15	Замена замков с ручкой в ПВХ дверях	шт	7		
16	Монтаж плинтуса керамического	м	17,0		
17	Монтаж покрытия пола из керамических плиток	м ²	7,1		
18	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 30 мм	м ²	50,0		
19	Устройство покрытия пола из линолеума	м ²	328,4		
20	Монтаж плинтуса ПВХ	м	536		
21	Ремонт перил лестниц стальных	кг	50		
22	Устройство кирпичной перегородки	м ²	4,5		
23	Выполнение улучшенной штукатурки кирпичных стен цементно-песчаным раствором	м ²	19,0		
24	Выполнение выравнивания стен сухими смесями б=10 мм	м ²	50,0		
25	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	19,0		
26	Улучшенная окраска стен эмалью за 2 раза	м ²	23,7		
27	Выполнение выравнивания потолка сухими смесями б=5 мм	м ²	18		
28	Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	18		
29	Выполнение выравнивания дверных откосов сухими смесями б=3 мм	м ²	2		
30	Улучшенная окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	2		
31	Замена отделки фасада из	м ²	10		

	керамических плиток на каркасе из металлических профилей				
32	Монтаж каркаса металлического из профильной трубы 100х100х5 ГОСТ 8645-68 – 4 метров (57,6 кг); профильной трубы 40х40х2 ГОСТ 8645-68 – 7 метров (16,3 кг); профильной трубы 40х20х2 ГОСТ 8645-68 – 12 метров (20,4 кг)	кг	94,3		
33	Монтаж обшивки из металлического сайдинга	м ²	5,0		
34	Монтаж покрытия из оцинкованного профлиста НС-35-1000-0,6 ГОСТ 24045-94	м ²	4,0		
35	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза по грунтованной поверхности	м ²	20		
Водопровод и канализация					
1	Демонтаж труб водопроводных стальных диаметром 20 мм	м	20		
2	Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	10		
3	Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм	м	10		
4	Пробивка отверстия в плите перекрытия 220 мм диаметром 110мм	шт	1		
5	Пробивка отверстия в кирпичной перегородке 120 мм диаметром 110мм	шт	1		
6	Монтаж труб водопроводных пластиковых диаметром 20 мм	м	10		
7	Монтаж шаровых кранов для пластиковых труб ø20мм	шт	5		
8	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	10		
9	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм	м	10		
10	Монтаж унитаза с фурнитурой	шт	1		
11	Монтаж умывальника со смесителем	шт	2		

12	Монтаж душевой кабины	шт	1		
13	Монтаж биде с фурнитурой	шт	1		
Электромонтажные работы					
1	Демонтаж кабеля	м	20		
2	Демонтаж потолочных светильников	шт	57		
3	Демонтаж выключателей	шт	1		
4	Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 в штробах	м	20		
5	Монтаж потолочных светильников 1002 Gold 300L	шт	4		
6	Монтаж выключателей внутренних двухклавишных	шт	1		
7	Заделка штробы цементно-песчаным раствором	м ³	0,01		
Уличные мойки					
Общестроительные работы					
1	Демонтаж покрытия навесов из сотового поликарбоната	м ²	30		
2	Демонтаж каркасов навесов металлических	кг	575		
3	Устройство покрытия навесов из сотового поликарбоната	м ²	30		
4	Монтаж каркасов навесов металлических из профильной трубы 100х100х5 ГОСТ 8645-68 – 24 метров (345,8 кг); профильной трубы 40х40х2 ГОСТ 8645-68 – 40 метров (93,2 кг); профильной трубы 40х20х2 ГОСТ 8645-68 – 80 метров (136 кг)	кг	575		
5	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза по огрунтованной поверхности	м ²	30		
Водопровод и канализация					
1	Демонтаж труб водопроводных не оцинкованных диаметром 25 мм в грунте на глубине 2,5 метра	м	20		
2	Демонтаж труб канализационных чугунных диаметром 100мм в грунте	м	40		

	на глубине 1,5 метра				
3	Демонтаж фонтанчиков питьевых	шт	5		
4	Демонтаж умывальника уличного	шт	5		
5	Демонтаж чаши душевой	шт	5		
6	Монтаж труб водопроводных пластиковых диаметром 25 мм в грунте на глубине 2,5 метра	м	20		
7	Монтаж шаровых кранов для пластиковых труб $\varnothing 25$ мм	шт	15		
8	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм в грунте на глубине 1,5 метра	м	40		
9	Монтаж фонтанчиков питьевых	шт	5		
10	Монтаж умывальника уличного	шт	5		
11	Монтаж чаши душевой	шт	5		

Амфитеатр

1	Отчистка деревянного фасада от старой краски	м ²	231,0		
2	Отчистка деревянных стен от старой краски	м ²	358,1		
3	Улучшенная окраска деревянного фасада акриловой краской за 2 раза	м ²	231,0		
4	Улучшенная окраска деревянных стен акриловой краской за 2 раза	м ²	358,1		

Баня

1	Демонтаж оконных блоков ПВХ однокамерных размером 910x1710 – со сложным открыванием – 1 шт	м ²	1,6		
2	Демонтаж подшивки потолка из пластиковых панелей	м ²	10,4		
3	Демонтаж подшивки потолка из досок толщиной 30 мм	м ²	10,4		
4	Монтаж оконных блоков ПВХ однокамерных размером 1210x910 – со сложным открыванием – 1 шт	м ²	1,6		
5	Устройство пластиковых оконных откосов внутренних	м ²	1,0		
6	Устройство подшивки потолка из	м ²	10,4		

	досок толщиной 30 мм				
7	Устройство подшивки потолка из пластиковых панелей	м ²	10,4		
Покраска МАФов					
1	Отчистка металлических конструкций от старой краски	м ²	310		
2	Отчистка деревянных конструкций от старой краски	м ²	100		
3	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза по оштукатуренной поверхности	м ²	310		
4	Окраска деревянных конструкций масляной краской за 2 раза по оштукатуренной поверхности	м ²	100		

Составили

Самоевбаева Т.М. *С*

Тюринкова И.В.

Рохимова Н.К. *Н*