

"SANA-2015". Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Заказчик КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Үміт" УО ВКО

Заказ
Форма 1

78

(наименование организации)

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме

7 954,311 тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

852,248 тыс. тенге

принят от 22.08.2022 г.

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.

Сводный сметный расчет Замена системы видеонаблюдения в корпусе №1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.22 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1	СРСС	Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
2		Сметная стоимость строительства	7 102,063			7 102,063
3		Итого по разделу II	7 102,063			7 102,063
4		Итого по сводному сметному расчету - в текущих и прогнозных ценах	7 102,063			7 102,063
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			852,248	852,248
		Всего по сметному расчету	7 102,063		852,248	7 954,311
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				



Заказчик КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Умит" УО ВКО
(наименование организации)

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

7 954,311 тыс. тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

852,248 тыс. тенге

Приложение от 22.08.2022

(ссылка на документ об утверждении)

" " _____ г.


Сметный расчет стоимости строительства Замена системы видеонаблюдения в корпусе №1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.22 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 1-1		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Умит"	6 962,605			6 962,605
		Итого по главе 1	6 962,605			6 962,605
		Итого по главам 1-7	6 962,605			6 962,605
		сметная з/плата				2 697,381
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,366
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	6 962,605			6 962,605
		сметная з/плата				2 697,381
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1,366
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	139,458			139,458
		Итого по сметному расчету:				
3		- в текущих ценах с 01.01.22 г.	7 102,063			7 102,063
4		- в текущих и прогнозных ценах	7 102,063			7 102,063

5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)		852,248	852,248
6		Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	7 102,063	852,248	7 954,311



"SANA-2015", Версия 22.1.1 от 08.02.22 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Үміт" УО ВКО

Наименование объекта: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Үміт" УО ВКО

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 78

Форма 4

Локальная смета № 1-1-78

Замена системы видеонаблюдения в корпусе №1

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 6962,605
Сметная заработная плата, тыс. тенге 2697,381
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 1,366

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы		
											зарплата рабочих- строителей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1 1391-0801-
243001070108-02 Источник безперебойного
питания)Демонтаж НР=0
ктрр1=0,4; ктрм1=0,4;
кзкс1=0,4: кмат1=0:

шт.	1	690,84	-	691	-	-	-	-	-	-	-	726
		690,84	-	691	-	-	-	-	-	-	35	

2 1310-0408-0621 Видерегистратор. Демонтаж
оборудования НР=61 %
ктрр1=0,4; ктрм1=0,4;
кзкс1=0,4: кмат1=0:

шт.	1	2659,54	89,94	2660	90	-	-	-	-	-	-	2795
		2569,6	30,7	2570	31	-	-	-	-	-	135	

3 1310-0403-0101 Камера телевизионная.
Демонтаж оборудования
НР=0 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4;
кзкс1=0,4: кмат1=0:

комплект	30	8804,46	337,26	264134	10118	-	-	-	-	-	-	277499
		8467,2	115,14	254016	3454	-	-	-	-	-	13365	

4 1121-0201-0201	Кабель сечением до 6 мм2. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0:	м	1000	75,89	38,76	75890	38760	-	-	79730
				37,13	-	37130	-	-	3840	
5 1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР=41 %	шт.	20	43586	-	871720	-	-	-	915829
				43586	-	871720	-	-	44109	
6 290-700-0001 (пл)	Купольная видеокамера ИК- подсветка до 30м	шт	20	42000	-	840000	-	-	-	882504
				-	-	-	-	-	42504	
7 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	20	978	-	19560	-	-	-	20550
				978	-	19560	-	-	990	
8 290-700-0019 (пл)	Монтажная коробка круглая	шт	20	1230	-	24600	-	-	-	25845
				-	-	-	-	-	1245	
9 1310-0408-0622	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования НР=51 %	шт.	10	43586	-	435860	-	-	-	457915
				43586	-	435860	-	-	22055	
10 290-700-0002 (пл)	Видеокамера цилиндрическая ИК- подсветка до 30м	шт	10	37950	-	379500	-	-	-	398703
				-	-	-	-	-	19203	
11 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	10	978	-	9780	-	-	-	10275
				978	-	9780	-	-	495	
12 290-700-0020 (пл)	Монтажная коробка квадратная	шт	10	2000	-	20000	-	-	-	21012

[illegible]

22 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	4266,7	280,7	25600	1684	—	—	26895
				3986	134,33	23916	806	—	1295	
23 290-700-0008 (пл)	Корпус ЩМП-1-0 IP31(395*310*220)	шт	6	10900	—	65400	—	65400	—	68709
24 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1220	207,54	15,64	253199	19081	—	—	266011
				191,9	7,48	234118	9126	—	12812	
25 290-700-0009 (пл)	Кабель FTR 4*2*0.52	км	1,22	250000	—	305000	—	305000	—	320433
26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=52 %	м кабеля	2135	418,63	169,43	893775	361733	122336	—	939000
				191,9	66,35	409707	141657	—	45225	
27 290-700-0009 (пл)	Кабель UTR PV 4*2*0.52	км	2,135	180000	—	384300	—	384300	—	403746
28 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	200	313,14	—	62628	—	1052	—	65797
				307,88	—	61576	—	—	3169	
29 290-700-0011 (пл)	Кабель -канал 40*25	шт	100	1500	—	150000	—	150000	—	157590
				—	—	—	—	—	7590	

30 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=52 %	м	500	313,14	-	156570	-	2630	-	164492
				307,88	-	153940	-	-	7922	
31 290-700-0011 (пп)	Кабель -канал 25*16	шт	250	800		200000		200000	-	210120
				-		-		-	10120	
32 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	5915,27	1806,22	5915	1806	123	-	6214
				3986	748,45	3986	748	-	299	
33 290-700-0013 (пп)	Шкаф коммуникационный настенный 19*12U	шт	1	67268		67268		67268	-	70672
				-		-		-	3404	
34 290-700-0014 (пп)	Полка стационарная Универсальная 440*350*44 мм	шт	1	9490		9490		9490	-	9970
				-		-		-	480	
35 290-700-0015 (пп)	UPS.1500ВА/900Вт.. Стоечный 2U.SD/Tel.line	шт	1	104100		104100		104100	-	109367
				-		-		-	5267	
36 290-700-0016 (пп)	Сетевой фильтр для шкафов и стоек размера 19*	шт	1	14200		14200		14200	-	14919
				-		-		-	719	
37 290-700-0017 (пп)	Комплект заземления	шт	1	1300		1300		1300	-	1366
				-		-		-	66	
38 290-700-0018 (пп)	Кабельный организатор Металлический ,1U, Черный	шт	2	4200		8400		8400	-	8825

39 290-700-0021 (пп)	Дюбель 6*40 гвоздевой с бортиком грибок SM-G	шт	4000	20	80000	80000	425	84048
40 290-700-0022 (пп)	Саморез с прессшайбой 4,2*19 сверло	1000 шт	0,4	8000	3200	3200	4048	3362
41 290-700-0023 (пп)	Тросс оцинкованный д-3 мм	м	100	100	10000	10000	162	10506
42 290-700-0024 (пп)	Коннектор телекоммуникационный RD- 45	шт	150	50	7500	7500	506	7880
43 290-700-0025 (пп)	Хомут кабельный 3,6*200 нейлючерн	уп	15	1200	18000	18000	380	18911
Итого по смете								911
в том числе								6 962 605
- зарплата рабочих-строителей, тенге								2 541 540
- затраты на эксплуатацию машин, тенге								433 328
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге								155 841
- материалы, изделия и конструкции, тенге								3 652 396
- сметная прибыль (5,06 %), тенге								335 342

Составил

Проверил

Наименование строки: КГУ "Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Умит"

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-78

Замена системы видеонаблюдения в корпусе №1

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1228		
	Средневзвешенный разряд работы		4,4		
	Итого ФОТ				2541540
Машины и механизмы					
1 311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	104,00	23
				0,00	0
2 314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	8,3965	6725,00	56467
				2742,00	23023
3 314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъемностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	64,05	21,00	1345
				0,00	0
4 314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	64,05	4231,00	270996

5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,826	1606,00	102864
					5621,00	10264
					1919,00	3504
6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	4074,00	896
7	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,71	1919,00	422
					191,00	136
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	13,5745	0,00	0
					4010,00	54434
9	343-302-0102	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	340	1919,00	26050
					114,00	38760
					0,00	0

Итого по машинам и механизмам

433321
155863

Материалы

1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,854	483,00	412
2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,01708	2148245,00	36692
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	813201,00	178
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,88	626,00	3681
5	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00002	539649,00	11
6	261-107-0501	Лента монтажная K226 с кнопками	100 м	0,20496	2313,00	474
7	261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0001	309392,00	31
8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,087535	1438,00	126
9	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,010675	7763690,00	82877
10	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,281	1293,00	1656

11	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,177632	501,00	89
12	290-700-0001 (пл)	Купольная видеокамера ИК-подсветка до 30м	шт	20	42000,00	840000
13	290-700-0002 (пл)	Видеокамера цилиндрическая ИК-подсветка до 30м	шт	10	37950,00	379500
14	290-700-0003 (пл)	Сетевой видеорегистратор 32 канала 2HDMI	шт	1	282900,00	282900
15	290-700-0004 (пл)	Жесткий диск.HDD8Tb.SATA 6Gb/s 3.5. *256MB	шт	2	130000,00	260000
16	290-700-0005 (пл)	Монитор 32"с динамиками	шт	1	170000,00	170000
17	290-700-0006 (пл)	Коммутатор 8-портовый 10/100/1000 Мбит/с	шт	1	16000,00	16000
18	290-700-0006 (пл)	Коммутатор PoE 8-портовый	шт	5	21000,00	105000
19	290-700-0008 (пл)	Корпус ЦМП-1-0 IP31(395*310*220)	шт	6	10900,00	65400
20	290-700-0009 (пл)	Кабель UTR PV 4*2*0.52	км	2,135	180000,00	384300
21	290-700-0009 (пл)	Кабель FTR 4*2*0.52	км	1,22	250000,00	305000
22	290-700-0011 (пл)	Кабель -канал 25*16	шт	250	800,00	200000
23	290-700-0011 (пл)	Кабель -канал 40*25	шт	100	1500,00	150000
24	290-700-0013 (пл)	Шкаф коммуникационный настенный 19*12U	шт	1	67268,00	67268
25	290-700-0014 (пл)	Полка стационарная Универсальная 440*350*44 мм	шт	1	9490,00	9490
26	290-700-0015 (пл)	UPS.1500BA/900Bt..Стоечный 2U.SD/Tel.line	шт	1	104100,00	104100
27	290-700-0016 (пл)	Сетевой фильтр для шкафов и стоек размера 19*	шт	1	14200,00	14200
28	290-700-0017 (пл)	Комплект заземления	шт	1	1300,00	1300
29	290-700-0018 (пл)	Кабельный организатор Металлический ,1U, Черный	шт	2	4200,00	8400
30	290-700-0019 (пл)	Монтажная коробка круглая	шт	20	1230,00	24600
31	290-700-0020 (пл)	Монтажная коробка квадратная	шт	10	2000,00	20000
32	290-700-0021 (пл)	Дюбель 6*40 гвоздевой с бортиком грибок SM-G	шт	4000	20,00	80000
33	290-700-0022 (пл)	Саморез с прессшайбой 4,2*19 сверло	1000 шт	0,4	8000,00	3200
34	290-700-0023 (пл)	Тросс оцинкованный д-3 мм	м	100	100,00	10000
35	290-700-0024 (пл)	Коннектор телекоммуникационный RD-45	шт	150	50,00	7500
36	290-700-0025 (пл)	Хомут кабельный 3,6*200 нейлочерн	уп	15	1200,00	18000

Итого по материалам

3652385