



Приложение 4 к НДОССС в РК
Заказ
Форма 2

2100004

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

1977,559 Тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

0 Тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"01" февраля 2020 г.

Сметный расчет стоимости строительства
Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	2	3	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
					строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1		2	3		4	5	6	7
1 1-1				Глава 1. Подготовка территории строительства				
				Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"	1 938,783			1 938,783
				Итого по главе 1	1 938,783			1 938,783
				Итого по главам 1-7	1 938,783			1 938,783
				сметная з/плата				471,217
				нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,287
				сметная з/плата (0 %)				
				нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
				Итого по главам 1-9	1 938,783			1 938,783
				сметная з/плата				471,217
				нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,287
				Итого по сметному расчету	38,776			38,776
2				Непредвиденные работы и затраты (2 %)				
3				Итого по сметному расчету:				
4				- в текущих ценах с 01.01.20 г.	1 977,559			1 977,559
5				- в текущих и прогнозных ценах	1 977,559			1 977,559
				Всего по сметному расчету	1 977,559			1 977,559

в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС)



Клишев А.Е.

Наименование стройки: Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"
Наименование объекта: Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"

Заказ 21000004

Форма 4

Локальная смета № 1-1-1

Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге 1938,783
Сметная заработная плата, тыс. тенге 471,217
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч 0,287

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге			материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	Всего	эксплуатация машин	зарплата рабочих-строителей	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	300	100,2	0,23	30059	69	-	67020	104845		
					99,97	0,12	29990	37	-	7766			
2	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	300	765,74	433,38	229722	130014	37548	243123	510673		
					207,2	155,89	62160	46766	-	37828			
3	2912-0000-0015 (пл)	ШВВП 2х0,75, кабель гибкий, до 380В	м	300	138		41400	41400	41400	-	44712		
					-		-	-	-	3312			

4 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	35	385,86	14,23	13505	498	1973	24936	41516
				315,26	3,94	11034	138	-	3075	
5 2912-0000-0017 (пп)	Труба ПНД d25мм	м	35	367		12845		12845	-	13873
				-		-		-	1028	
6 2912-0000-0028 (пп)	Хомут кабельный 71 042 NCT-036-200-100/WH 3.6x200 нейл.бел. (уп.100шт) Navigator	упак	4	707		2828		2828	-	3054
				-		-		-	226	
7 2912-0000-0007 (пп)	Талреп крюк-кольцо DIN1480M8	шт	2	363		726		726	-	784
				-		-		-	58	
8 1310-0411-0209	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью свыше 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше НР = 61 %	шт.	1	7095	-	7095	-	290	12868	21560
				6805	-	6805	-	-	1597	
9 2912-0000-0005 (пп)	LPA-30H1, Рупорный громкоговоритель, 350-8.000Гц, 108дБ, 100В, 30/15/10/5/3/1 Вт	шт	1	26786		26786		26786	-	28929
				-		-		-	2143	
10 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	450	100,2	0,23	45088	103	-	100532	157270
				99,97	0,12	44985	56	-	11650	
11 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	450	765,74	433,38	344582	195021	56321	364682	766005

12 2912-0000-0013 (пл)	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 мм2	М	450	207,2	155,88	93240	70148	—	56741
				286		128700		128700	—
				—		—		—	10296
13 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	400	68,86	0,84	27544	336	—	60728
				68,02	—	27208	—	—	7062
14 2912-0000-0048 (пл)	Дюбель гвоздь 6x40	шт	800	13		10400		10400	—
				—		—		—	832
				Итого по смете					
				в том числе					
				- зарплата рабочих-строителей, тенге					
				- затраты на эксплуатацию машин, тенге					
				- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					
				- материалы, изделия и конструкции, тенге					
				- накладные расходы, тенге					
				в т.ч. зарплата, тенге					
				- сметная прибыль (8 %), тенге					
				1 938 783					
				275 422					
				326 041					
				117 145					
				319 817					
				873 889					
				78 650					
				143 614					

Составил

Проверил

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.
Наименование строки: Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"
Наименование объекта: Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"

Заказ

2100004

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Текущий ремонт речевого оповещения КГУ "Детский дом "Умит"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6

Материалы

1	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,485	
2	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,012	
3	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,07	
4	2113-0211-0101	Глухари	100 шт.	0,011	
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,015	
5					
6	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,18375	
7	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000336	
8	2113-0816-0207	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0075	
9	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00375	
10	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	21,6	
11	2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,63	

12	2306-1601-0701	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм ²	1000 м	0,008
13	2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	76,5
14	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,345
15	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,3
16	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,35
17	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,156
18	2912-0000-0005 (пп)	LPA-30H1, Рупорный громкоговоритель, 350-8.000Гц, 108дБ, 100В, 30/15/10/5/3/1 Вт	шт	1
19	2912-0000-0007 (пп)	Тапреп крюк-кольцо DIN1480M8	шт	2
20	2912-0000-0013 (пп)	Кабель КПС-Энг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм ²	м	450
21	2912-0000-0015 (пп)	ШВВП 2х0,75, кабель гибкий, до 380В	м	300
22	2912-0000-0017 (пп)	Труба ПНД d25мм	м	35
23	2912-0000-0028 (пп)	Хомут кабельный 71 042 NCT-036-200-100MMH 3.6х200 нейл.бел. (уп.100шт) Navigator	упак	4
24	2912-0000-0048 (пп)	Дюбель гвоздь 6х40	шт	800

Составил

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)

должность, подпись (инициалы, фамилия)