

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме


В том числе:

6 971,854 тысяч тенге
746,984 тысяч тенге

№ 1176 от 03.10.2018 г.

(ссылка на документ об утверждении)

г. _____



Сметный расчет стоимости строительства
Текущий ремонт здания столовой КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 02.07.18 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1 2-1		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Текущий ремонт				
		Итого по главе 2	5 812,203			5 812,203
		Итого по главам 1-7	5 812,203			5 812,203
		Итого по главам 1-9	5 812,203			5 812,203
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	116,244			116,244
		Итого по сметному расчету:				
3		- в текущих ценах с 02.07.18 г.	5 928,447			5 928,447
4		- в прогнозных ценах 2019 г.	6 224,869			6 224,869
5		Налог на добавленную стоимость (12 %)			746,984	746,984
6		Всего по сметному расчету	6 224,869		746,984	6 971,854



Наименование строки: Текущий ремонт здания столовой КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Наименование объекта: Текущий ремонт

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Текущий ремонт здания столовой КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Основание: Дефектная ведомость №3 от 05.09.2018 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге

5812,203

Сметная заработная плата, тыс. тенге

2279,18

Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч

2,02

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.														
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге			Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата- ция машин	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы	Сметная прибыль, тенге			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Раздел 1 1 этаж

1 1212-0101-1604 Стены окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с расцветкой старой краски до 10 % НР = 72 %

m2	349,92	469,82	3,52	164401	1232	90480	52775	234550
		207,73	1,74	72689	609	-	17374	

2 1212-0101-1606 Стены окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с расцветкой старой краски более 35 % НР = 72 %

m2	15,49	650,1	3,49	10070	54	5275	3433	14583
		306,07	1,74	4741	27	-	1080	

3 1212-0101-1704 Потолки окрашенные ранее краской водоземлемой. Окрашивание водоземлемыми составами с расцветкой старой краски до 10 % НР = 72 %

m2	320,66	535,89	3,52	171838	1129	84171	62709	253311
		269,87	1,74	86538	558	-	18764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1212-0101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водозмульсионной. Окрашивание водозмульсионными составами с расцветкой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	54,22	697,2 349,28	3,52 1,73	37802 18938	191 94	18673 —	13703 4120	55625
5	1115-0404-0102	Двери. Окразка эмалевыми составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой								
		поверхности или покрытия									
6	1115-0403-1004	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окразка эмалью, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	87,35	1122,39 955,28	2,83 1,34	98041 83444	247 117	14350 —	66849 13191	178081
7	1212-0101-1203	Стены. Окразка эмалью высококачественная с расцветкой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	19,94	1114,14 838,01	3,51 1,71	22216 16710	70 34	5436 —	12056 2742	37014
8	1212-0101-1201	Стены. Окразка эмалью высококачественная с расцветкой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	71,33	527,42 326,19	3,52 1,74	37621 23267	251 124	14103 —	16842 4357	58820
9	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	37,89	736,82 708,47	28,35 14,59	27918 26844	1074 553	— —	19726 3812	51456
10	1111-0101-2705	Покрyтия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	37,89	1854,24 1296,94	86,7 38,85	70257 49141	3285 1472	17831 —	47576 9427	127260
11	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	9,16	691,48 642,69	48,8 23,47	6334 5887	447 215	— —	4393 858	11585

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	поверхности облицовки	9,16	4543,01	27,95	41614	256	23217	14667	60783
					1980,46	21,07	18141	193	-	4502	
13 1212-0104-0502	Стены. Очистка вручную от краски известковой, водоземельсионной НР = 72 %	м2		87,78	189,11	-	16600	-	-	11952	30836
					189,11	-	16600	-	-	2284	
14 1212-0104-0505	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой НР = 72 %	м2		82,54	273,06	-	22538	-	-	16227	41866
					273,06	-	22538	-	-	3101	
15 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2		87,78	1898,82	24,54	166678	2154	84519	58821	243539
					911,43	19,26	80005	1691	-	18040	
16 1115-0403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2	окрашиваемой поверхности	170,32	158,46	1,22	26989	207	1312	20455	51240
					149,54	0,58	25470	99	-	3796	
17 1115-0406-0107	Поверхности стен. Отделка декоративная Velvet НР = 80 %	м2	отделяемого	170,32	4779,39	7,53	814025	1282	102676	568538	1493168
			поверхности		4169,02	3,56	710067	606	-	110605	
18 1199-0101-1301	Ремонт полимерного покрытия стальной входной двери НР = 60,2 %	м2		3,88	6011,6	-	23325	-	-	14042	40356
					6011,6	-	23325	-	-	2989	
19 2912-1301-0101 (пп)	Полимерное покрытие	м2		3,88	3230		12532		12532	-	13535

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					797,12	0,57	30713	22	—	5039	
25	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м ов	11	368,73	2,82	4056	31	353	2652	7245
					333,82	1	3672	11	—	537	
26	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м ов	8,2	634,15	4,76	5200	39	453	3400	9288
					574,15	1,71	4708	14	—	688	
27	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м а	11	2273,18	24,36	25005	268	19574	5161	32579
					469,36	9,36	5163	103	—	2413	
28	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м а	8,2	4558,05	56,95	37376	467	30979	5990	46835
					723,17	22,2	5930	182	—	3469	
29	2304-0702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды РН 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2262		6786		6786	—	7329
					—	—	—		—	543	
30	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	179,01	5227,5	22,66	935774	4057	465235	374764	1415381
					2605,9	11,02	466482	1973	—	104843	
31	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	15,58	736,84	28,37	11480	442	—	8111	21158
					708,47	14,57	11038	227	—	1567	
32	1111-0101-2707	Покрывания из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,58	5020,15	150,96	78214	2352	58590	17232	103082
					1108,6	68,04	17272	1060	—	7636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1212-0101-0706	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	m2	41,95	939,52	3,53	39413	148	10463	20790	65019
					686,58	1,74	28802	73		4816	
34	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	m2	40,15	1507,4	21,52	60522	864	20257	31748	99652
					981,34	7,07	39401	284		7382	
35	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	m2	40,15	311,88	2,84	12522	114	5444	5614	19587
					173,45	1,34	6964	54		1451	
36	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	m2	15,82	1269,41	8,22	20082	130	6784	10569	33103
					832,36	2,72	13168	43		2452	
37	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	m2	15,82	345,32	3,16	5463	50	2351	2469	8567
					193,55	1,52	3062	24		635	
Итого по разделу 2							2 659 646				
в том числе											
- зарплата рабочих-строителей, тенге							913 234				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге							11 306				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге							5 202				
- материалы, изделия и конструкции, тенге							814 530				
Накладные расходы, тенге							723 566				
Сметная прибыль (8 %), тенге							197 010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по смете

в том числе
 - зарплата рабочих-строителей, тенге
 - затраты на эксплуатацию машин, тенге
 - в т.ч. зарплата машинистов, тенге
 - материалы, изделия и конструкции, тенге
 - накладные расходы, тенге
 Сметная прибыль, тенге

5812 203
 2 267 535
 23 292
 11 645
 1 306 507
 1 784 336
 430 533

В.А. Гросс



Составил

Проверил

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Наименование строки: Текущий ремонт здания столовой КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-1
Текущий ремонт здания столовой КГУ "Детский дом "Умит" УО ВКО


Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. 3П маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1999		
	Средневзвешенный разряд работ		3,6		
	Итого ФОТ				2267535
Машины и механизмы					
1 3103-0101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	4,426976	1075,00	4759
2 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,14564125	1014,00 4495,00	4489 654
3 3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,150224	1730,00 2458,00	253 369
4 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	3,996345	1211,00 4378,00	182 17496
5 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,300448	1681,00 50,00	6721 15
				0,00	0

Итого по машинам и механизмам**23293****11645**

1	2	3	4	5	6
Материалы					
1 2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,075889276	5515,00	419
2 2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	2,68515	20298,00	54503
3 2102-0402-1000	Декоративная штукатурка Velvet - V-14	кг	34,064	2900,00	98786
4 2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,126	554,00	69
5 2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,17901	2604,00	466
6 2110-0502-1805	Клей малярный жидкий	кг	24,270372	1207,00	29296
7 2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,071604	18215,00	1304
8 2113-0701-0102	Ацетилтен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,0001603	628318,00	101
9 2113-0701-0201	Ацетилтен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,10798	5488,00	593
10 2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,86464	310,00	268
11 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,637546	175,00	112
12 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,7299461	26,00	123
13 2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01152	323,00	4
14 2113-0803-1001	Ветошь	кг	3,758927	90,00	339
15 2113-0807-0101	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	857,1515	293,00	251145
16 2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	30,865466	172,00	5308
17 2113-0816-1301	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,09668409	14882,00	1440
18 2113-0816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	36,55649	128,00	4680
19 2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	188,17	2284,00	429780
20 2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	39,562027	219,00	8664
21 2204-0201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	7,6888512	2134,00	16408
22 2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0484	648,00	31
23 2204-0201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	9,18705	648,00	5953
24 2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	828,68973	98,00	81212
25 2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00165708	557711,00	924
26 2204-0603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	6,794028	530,00	3601
27 2204-0603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0583	530,00	31

1	2	3	4	5	6
28 2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,40983	715,00	2438
29 2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	11,95885	530,00	6338
30 2204-0705-0301	Эмаль МС-17	т	0,054991416	726465,00	39950
31 2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0298954	250096,00	7477
32 2205-0101-0101	Смеси сухие шпательные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	842,688	98,00	82583
33 2205-0101-0302	Смеси сухие шпательные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	66,31744	90,00	5969
34 2205-0102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	337,47	48,00	16199
35 2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	218,12	66,00	14396
36 2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-	кг	457,10775	42,00	19199
37 2205-0107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	4,58	140,00	641
38 2205-0107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	34,419	107,00	3683
39 2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм x 600 мм x 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	15,8916	2679,00	42574
40 2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	11	1768,00	19448
41 2301-1306-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=65 мм	м	8,2	3748,00	30734
42 2304-0702-0303	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200 °С для воды PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2262,00	6786
43 2912-1301-0101 (пл)	Полимерное покрытие	м2	3,88	3230,00	12532
Итого по материалам					1306507

Утверждаю: 
 Директор КГУ Детский дом "Умит"
 УО ВКО
 Бейсеканова М.Б.
 "20" 09 2018г

Дефектная ведомость

Текущий ремонт столовой КГУ Детский дом " Умит" УО ВКО

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по АХЧ Тюрникова И.В.


Члены комиссии: заместитель по УР Салыкбаева Г.М., бухгалтер Карыбаева Ж.Б.

составили дефектную ведомость на следующие виды работ:

	1 этаж		
1	Стены окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	349,92
2	Стены окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	15,49
3	Потолки окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	320,66
4	Потолки окрашенные ранее краской водоземulsionной. Окрашивание водоземulsionными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	54,22
5	Двери. Окраска эмалевыми составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	87,35
6	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска эмалью, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	87,76
7	Стены. Окраска эмалью высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %	м2	19,94
8	Стены. Окраска эмалью высококачественная с расчисткой старой краски до 10 %	м2	71,33
9	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	37,89
10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	37,89
11	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	9,16
12	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плитусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,16
13	Стены. Очистка вручную от краски известковой, водоземulsionной	м2	87,78
14	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	82,54
15	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	87,78
16	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	170,32

17	Поверхности стен. Отделка декоративная Velvet	м2 отделяваемой поверхности	170,32
18	Ремонт полимерного покрытия стальной входной двери	м2	3,88
	Подвал		
19	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	186,36
20	Стены окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %	м2	344,86
21	Потолки окрашенные ранее краской вододисперсионной. Окрашивание вододисперсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	244,66
22	Двери. Окраска эмалевыми составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	78,358
23	Радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска эмалью, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,53
24	Трубопроводы из водопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	11
25	Трубопроводы из водопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	8,2
26	Трубопроводы водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	11
27	Трубопроводы водоснабжения из стальных водопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2
28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	179,01
29	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15,58
30	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,58
31	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	м2	41,95
32	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуривае мой поверхности	40,15
33	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	40,15
34	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяваемой поверхности	15,82
35	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	15,82

Члены комиссии;

Тюрникова И.В. 

Салыкбаева Г.М. 

Карыбаева Ж.Б. 