

Утверждаю
Директор КГУ "ЦПД, НССУ "Үміт"
управления образования ВКО
Бейсеканова М.Б.
"30" 03 2026 г

Дефектная ведомость
Текущий ремонт ограждения отделения в г.Риддер

| Номер по порядку | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3 | м3 грунта | 18,75 |
| 2 | Устройство фундаментов бетонных под колонны, объем до 3 м3 | м3 | 12 |
| 3 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до до 2,2 м | м оград | 210 |
| 4 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт. | 3 |
| 5 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 225 |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы ограждений с преобладанием горячекатаных профилей, собранные из труб стальных прямоугольных 40х40х3мм и стали арматурной А240 диаметром 14 мм | т | 4,43 |
| 7 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт. | 1 |
| 8 | Ворота распашные (прим.) | шт. | 1 |
| 9 | Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз | м2 | 254,3 |
| 10 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 | м2 | 254,3 |
| 11 | Разборкаоград металлических по металлическим столбам без цоколя из профлиста высотой до до 2,2 м | м оград | 210 |

Составил Заведующий отделения Капезов А.А.