



Утверждаю:
Директор КГУ Детский дом "Умит"

Бейсеканова М.Б.

Дефектная ведомость

Текущий ремонт административного корпуса КГУ Детский дом "Умит" по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6
Административный корпус					
Общестроительные работы					
1	Демонтаж гипсокартонной перегородки	м ²	12		
2	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	20,8		
3	Отбивка штукатурки стен	м ²	123,4		
4	Отбивка штукатурки дверных откосов	м ²	40		
5	Очистка стен от старой краски и побелки	м ²	231,42		
6	Демонтаж отделки стен из керамических плиток	м ²	225		
7	Устройство кирпичной перегородки	м ²	12		
8	Закладка дверного проема 1500х1100 кирпичной кладкой	м ²	3,3		
9	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м ²	54,1		
10	Монтаж плинтуса ПВХ	м	43		
11	Обработка стен фунгицидом	м ²	123,4		
12	Обработка пола фунгицидом	м ²	20,8		
13	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м ²	150,7		
14	Улучшенная штукатурка дверных откосов цементно-песчаным раствором	м ²	40		
15	Выполнение выравнивания дверных откосов сухими смесями б=3 мм	м ²	40		
16	Улучшенная окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза с	м ²	40		

	добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)				
17	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	150,7		
18	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	1397,4		
19	Нанесение на стены декоративного покрытия «Декоративный шелк Velvet»	м ²	231,42		
20	Устройство отделки стен из керамических плиток	м ²	225		
21	Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	450		

Канализация

1	Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	20		
2	Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм	м	15		
3	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	20		
4	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм	м	15		

Жилой корпус

Общестроительные работы

1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	38,6		
2	Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого	м ²	38,6		
3	Монтаж плинтуса ПВХ	м	26		
4	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м ²	4		
5	Выполнение выравнивания стен сухими смесями б=3 мм	м ²	4		
6	Улучшенная окраска стен акриловой краской за 2 раза с добавлением	м ²	4		

	колера (цвет согласовать с заказчиком)				
Электромонтажные работы					
1	Демонтаж щита распределительного	шт	4		
2	Монтаж щита распределительного ЩРВ-12	шт	4		
3	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29-1Ф-16А в распределительный щит	шт	23		
4	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29-1Ф-25А в распределительный щит	шт	12		
5	Монтаж автоматических выключателей ВА47-29-3Ф-63А в распределительный щит	шт	3		
Медицинские помещения					
Общестроительные работы					
1	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м ²	16,0		
3	Демонтаж покрытия пола из керамических плиток	м ²	35,0		
4	Очистка стен от старой краски и побелки	м ²	124,4		
5	Демонтаж отделки стен из керамических плиток	м ²	125,7		
6	Очистка потолка от старой побелки	м ²	51,0		
7	Демонтаж вентиляционного короба стального 200х200	м	20		
8	Устройство стяжки пола толщиной 25мм	м ²	8,1		
9	Устройство покрытия пола из линолеума полугомерческого	м ²	16,0		
10	Монтаж плинтуса ПВХ	м	27,4		
11	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м ²	35,0		
12	Монтаж плинтуса керамического	м	69,0		
13	Устройство отделки стен из керамических плиток	м ²	125,7		
14	Выполнение выравнивания стен сухими смесями б=10 мм	м ²	124,4		

15	Улучшенная окраска стен акриловой краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	124,4		
16	Выполнение выравнивания потолка сухими смесями б=10 мм	м ²	51,0		
17	Улучшенная окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	51,0		
18	Выполнение выравнивания дверных откосов сухими смесями б=10 мм	м ²	5,1		
19	Улучшенная окраска дверных откосов акриловой краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	5,1		
20	Выполнение выравнивания оконных откосов сухими смесями б=10 мм	м ²	12		
21	Улучшенная окраска оконных откосов акриловой краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	12		
22	Монтаж внутренних дверей деревянных глухих, размером 2110х910 – 1 шт	м ²	1,92		
23	Монтаж внутренних дверей стальных, размером 2110х910 – 1 шт	м ²	1,92		
24	Ремонт окон, замена фурнитуры	м ²	16		
25	Одноярусная кровать металлическая	шт	2		
Водопровод и канализация					
1	Демонтаж труб водопроводных стальных диаметром 20 мм	м	20		
2	Демонтаж труб канализационных чугунных диаметром 50мм	м	10		
3	Демонтаж труб канализационных чугунных диаметром 100мм	м	10		
4	Демонтаж унитаза	шт	1		
5	Демонтаж умывальника со смесителем	шт	1		
6	Демонтаж ванной	шт	1		
7	Монтаж труб водопроводных	м	20		

	пластиковых диаметром 20 мм				
8	Монтаж шаровых кранов для пластиковых труб $\varnothing 20$ мм	шт	5		
9	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	10		
10	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 100мм	м	10		
11	Монтаж унитаза с фурнитурой	шт	1		
12	Монтаж умывальника со смесителем	шт	1		
13	Монтаж ванной	шт	1		

Электромонтажные работы

1	Демонтаж кабеля	м	50		
2	Демонтаж потолочных светильников	шт	3		
3	Демонтаж выключателей	шт	9		
4	Демонтаж розеток	шт	10		
5	Пробивка штробы под кабель	м	50		
7	Монтаж кабеля ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 в штробах	м	50		
8	Монтаж потолочных светильников 1002 Gold 300L	шт	3		
9	Монтаж выключателей внутренних двухклавишных	шт	9		
9	Монтаж розеток двойных внутренних	шт	10		
10	Заделка штробы цементно-песчаным раствором	м ³	0,02		



Столовая

Общестроительные работы

1	Демонтаж покрытия пола из керамических плиток	м ²	16,7		
2	Отбивка штукатурки стен	м ²	23,5		
3	Отбивка штукатурки дверных откосов	м ²	4		
4	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м ²	16,7		
5	Монтаж плинтуса керамического	м	17,4		
6	Улучшенная окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	124,4		

7	Обработка стен фунгицидом	м ²	23,5		
8	Улучшенная штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м ²	23,5		
9	Улучшенная штукатурка дверных откосов цементно-песчаным раствором	м ²	4		
10	Выполнение выравнивания дверных откосов сухими смесями б=3 мм	м ²	4		
11	Улучшенная окраска дверных откосов акриловой краской за 2 раза с добавлением колера (цвет согласовать с заказчиком)	м ²	4		

Составили

Самыебаева Т.М. 
 Рахмиева Н.К. 
 Тюришкова И.В.