

Утверждаю:

Директор КГУ Детский дом "Умит"



Бейсеканова М.Б.

Дефектная ведомость

Текущий ремонт полов и санузлов зданий КГУ Детский дом "Умит" по адресу:  
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Энтузиастов, д. 39

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Общестроительные работы</b>					
1	Отчистка поверхности деревянных дверей от старой краски: размером 1510x2400 – 1 шт, размером 1410x2100 – 1 шт, размером 1310x2100 – 4 шт, размером 810x2100 – 42 шт, размером 710x2100 – 40 шт	м <sup>2</sup>	312,2		
2	Демонтаж плинтуса из ПВХ	м	95		
3	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	84,24		
4	Отчистка стен от старой краски и побелки	м <sup>2</sup>	149,5		
5	Демонтаж отделки стен из керамических плиток	м <sup>2</sup>	498,2		
6	Демонтаж керамического плинтуса	м	250		
7	Демонтаж покрытия пола из керамических плиток	м <sup>2</sup>	101,8		
8	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 1500x1000 – 1 шт, 500x500 – 1 шт	м <sup>2</sup>	1,75		
9	Замена врезных замков деревянных дверей	шт	87		
10	Замена ручек дверей	шт	10		
11	Замена дверных петель	шт	80		
12	Окраска внутренних дверей деревянных: размером 1510x2400 – 1 шт, размером 1410x2100 – 1 шт,	м <sup>2</sup>	312,2		



	размером 1310x2100 – 4 шт, размером 810x2100 – 42 шт, размером 710x2100 – 40 шт				
13	Монтаж плинтуса из ПВХ	м	95		
14	Устройство цементно-песчаной стяжки пола толщиной 25мм	м <sup>2</sup>	10		
15	Устройство покрытия пола из линолеума	м <sup>2</sup>	84,24		
16	Улучшенная окраска стен вододисперсионной краской с добавлением колера за 2 раза	м <sup>2</sup>	149,5		
17	Отделка стен из керамических плиток	м <sup>2</sup>	498,2		
18	Устройство покрытия пола из керамических плиток	м <sup>2</sup>	101,8		
19	Монтаж керамического плинтуса	м	250		
20	Устройство кирпичных перегородок	м <sup>2</sup>	1,8		
21	Штукатурка стен цементно-песчаным раствором	м <sup>2</sup>	1,8		
22	Выполнение выравнивания стен сухими смесями б=3 мм	м <sup>2</sup>	1,8		
23	Монтаж зеркала в кафельную плитку 1000x2500мм	шт	1		
<b>Водоснабжение и канализация</b>					
1	Демонтаж труб водопроводных пластиковых диаметром 20 мм	м	50		
2	Демонтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	30		
3	Демонтаж унитаза	шт	16		
4	Демонтаж умывальника со смесителем	шт	1		
5	Монтаж труб водопроводных пластиковых диаметром 20 мм	м	50		
6	Монтаж шаровых кранов для пластиковых труб ø20мм	шт	16		
7	Монтаж труб канализационных пластиковых диаметром 50мм	м	30		
8	Монтаж унитаза с фурнитурой	шт	16		
9	Монтаж умывальника со смесителем	шт	1		
10	Монтаж душевой кабины	шт	1		



	укомплектованной				
	Вывоз мусора на расстояние 15 км	т	10		

Составили

Салимбаева Т.М.  
Тюришкова И.В.  
Рахимова И.К. *Феев*