

Утверждаю:

Директор Бейсеканова М.Б.



Дефектный акт №1

Текущий ремонт помещений КГУ "ЦПД НССУ "Үміт" УО ВКО

Номер п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Столовая			
Сырой цех			
1	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ²	30
2	Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м ²	30
Комната для поваров			
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ²	32
Лестница			
4	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м ²	19
5	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	10
6	Штукатурка лестничного марша и площадки без отделки косоура и балки	м ²	10
7	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	10
Склад для круп			
8	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой, глухой	м ²	46
9	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	22
10	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м ²	22
11	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	10
Теплоузел			
12	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	39
13	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	26
14	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	26
15	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	26
16	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	13
17	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	13
Раздевалка			
18	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	79
19	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	57
20	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	57
21	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	57
22	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	22
23	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	22

1	2	3	4
Потолки			
24	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	330
25	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	330
26	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	330
27	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	330
Тамбур			
28	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	21
29	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	18
30	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	18
31	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	18
32	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	3
33	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	3
Раздевалка для поваров			
34	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	44
35	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	44
36	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	44
37	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	44
Гараж			
38	Разборка (демонтаж) металлических ворот	т	1,15
39	Монтаж металлических ворот	т	1,15
40	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	75
41	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м ²	75
42	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м ²	75
Административный корпус			
Туалет			
43	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	40
44	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	24
45	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	24
46	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	24
47	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	16
48	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	16
Коридор 1 этаж			
49	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	97,4
50	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	97,4
51	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	97,4
52	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	45
Офис			
53	Полы из ламината. Разборка покрытия	м ²	35
54	Укладка покрытий ламинированных напольных клеевым способом	м ²	35
55	Устройство профиля накладного (порога)	м	5,4
56	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	25
57	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	51
58	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	51
59	Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	51
60	Обои улучшенные. Смена	м ²	100

1	2	3	4
61	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м ²	100
62	Устройство декоративной защиты радиаторов отопления	м ²	13
Склад (возле офиса)			
63	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	39,2
64	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	32
65	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	32
66	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	32
67	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	7,2
68	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	7,2
69	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м ²	7,2
70	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	7,2
71	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	7,2
Кабинет соц.педагога			
72	Обои улучшенные. Смена	м ²	55
73	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м ²	55
Музыкальный зал			
74	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	181
75	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	106
76	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	106
77	Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	106
78	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	75
79	Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	75
80	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	181
81	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	106
82	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	106
83	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	106
84	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	75
85	Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	75
Квартира №5			
86	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	200
87	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	200
88	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	200
89	Покраска водоземлюсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	200
90	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	38
91	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	38
92	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	38
93	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	38
Квартира №6			
94	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	197,9
95	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	197,9

1	2	3	4
96	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	197,9
97	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	200
98	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	38
99	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	38
100	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	38
101	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	38
Квартира №8			
102	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	197,9
103	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	197,9
104	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	197,9
105	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	200
106	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	38
107	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	38
108	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	38
109	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	38
Квартира №10			
110	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	198,12
111	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	198,12
112	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	198,12
113	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	198,12
114	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	38
115	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	38
116	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	38
117	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	38
Кабинет ИЗО			
118	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	121
119	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	75
120	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	75
121	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, стена	м ²	75
122	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	46
123	Покраска водоземulsionным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м ²	46
Кабинет зам. по АХЧ			
124	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	50
125	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	50
126	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	50
127	Оклейка по подготовленной поверхности на клею простыми обоями	м ²	50
Полы коридор			
128	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м ²	140
129	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м ²	140
130	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей	м ²	140
131	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	85
Лестница			

1	2	3	4
132	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	245,4
133	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	245,4
134	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	245,4
135	Штукатурка потолка декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до 1,8 мм	м ²	245,4
136	Покраска улучшенная масляным составом поверхности пола	м ²	75
137	Покраска улучшенная масляным составом перилл	м ²	30
Теплоузел			
138	Очистка вручную от краски поверхности потолков и стен с земли и лесов	м ²	61,5
139	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10	м ²	44,5
140	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный	м ²	44,5
140	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	м ²	44,5
141	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м ²	17
142	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, потолок	м ²	17
143	Устройство стяжки цементной толщина 40 мм	м ²	17
Прачечная			
144	Демонтаж пьедестала	м ³	0,85

Составил:

Тюрникова И.В.

Капезов А.А. 